

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลกุมภวาปี

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,030,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	30,000 บาท
สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า ราคาเครื่องละ 15,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
1. เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน		
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า		
2. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)		
3. สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด		
4. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือ ประมาณ 30 ฟุต		
5. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	2,000,000 บาท
งบลงทุน	รวม	2,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชมพู 4 หมู่ที่ 8	จำนวน	582,000 บาท
เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.70 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,036.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างกำหนด พร้อมปักป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ระยะเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา รายชื่อผู้ว่าจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		

- | | |
|--|--------------------------|
| <p>2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด และขยายผิวจราจร คสล. ถนนโพนทอง หมู่ที่ 7 (เริ่มจากแยกซอยโพนทอง 1 ฝั่งทิศตะวันออก) เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร ความยาว 92.00 เมตร, ขยายผิวจราจร คสล. ขนาด กว้าง 1.50 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างกำหนด พร้อมปักป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ระยะเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา รายชื่อผู้ว่าจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</p> | <p>จำนวน 423,000 บาท</p> |
| <p>3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด และขยายผิวจราจร คสล. ถนนยิ้มประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 (เริ่มจากแยกถนนนาบุง ฝั่งทิศตะวันออก) เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร ความยาว 220.00 เมตร, บ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิดขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร ขยายผิวจราจร คสล. ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างกำหนด พร้อมปักป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ระยะเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา รายชื่อผู้ว่าจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</p> | <p>จำนวน 995,000 บาท</p> |